

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RELACJI MAKSYMÓW - SILNICZKA
 ADRES INWESTYCJI : DROGA NR 112605E NA ODCINKU MAKSYMÓW - ŁAZÓW
 INWESTOR : GMINA ŻYTNO I GMINA WIELGOMŁYNY
 BRANŻA : drogowa
 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PAWEŁ WIECZOREK
 DATA OPRACOWANIA : 1.08.2009

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
1.08.2009

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
droga gminna					
1		Droga 112605E Maksymów - Siłniczka			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 2.74232	km km	2.742	
				RAZEM	2.742
2	KNR 2-31 d.1 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI 12741.28	m ² m ²	12741.280	
				RAZEM	12741.280
3	KNR 2-01 d.1 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosc do 1 km 1500	m ³ m ³	1500.000	
				RAZEM	1500.000
4	KNR 2-01 d.1 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotnosc = 4 1500	m ³ m ³	1500.000	
				RAZEM	1500.000
5	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubosci po zagęszczeniu 15 cm 7500	m ² m ²	7500.000	
				RAZEM	7500.000
6	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubosci po zagęszczeniu 8 cm 7500	m ² m ²	7500.000	
				RAZEM	7500.000
7	KNR 2-31 d.1 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubosci po zagęszczeniu Krotnosc = -3 7500	m ² m ²	7500.000	
				RAZEM	7500.000
8	KNR 2-31 d.1 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 10 cm 12741.28*0.10	m ³ m ³	1274.128	
				RAZEM	1274.128
9	KNR 2-31 d.1 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubosc po zagęszcz. 3 cm 12741.28	m ² m ²	12741.280	
				RAZEM	12741.280
10	KNR 2-31 d.1 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubosc po zagęszcz. Krotnosc = 2 12741.28	m ² m ²	12741.280	
				RAZEM	12741.280